

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างหอถังสูงและระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาดจุ ๑๕ ลบ.ม.
และระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด ๕ ลบ.ม.ต่อ ชม. หมู่ที่ ๓ พร้อมป้ายโครงการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๒๖,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านสองหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน
ก่อสร้างหอถังสูงและระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาดจุ ๑๕ ลบ.ม.
และระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด ๕ ลบ.ม.ต่อ ชม. หมู่ที่ ๓ พร้อมป้ายโครงการ
(รายละเอียดตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
และปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๐๒๖,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ ป.ร.๔
 - ๕.๑ ป.ร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาววรินทร์ เกื่อนเนา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายศุภวัฒน์ หวังสุดใจ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๖.๓ นางทัศชล เทียงธรรม	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง หอถังสูงและระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาดจุ 15 ลบ.ม. และระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลบ.ม.ต่อชม. หมู่ที่ 3
พร้อมป้ายโครงการ

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่ 991014

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน ๖ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ระบุ: เวลาดำเนินการ 120 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	804,620	1.2726	1,023,959	
2	ป้ายโครงการ	3,000	-	3,000	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	804,620		1,026,959	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			1,026,000	
ตัวอักษร	(เงินหนึ่งล้านสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้และให้ยึดถือ
ประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาววรินทร์ เกื่อนนาร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศุภวัฒน์ หวังสุดใจ)
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางทัชชกร เทียงธรรม)
นายช่างโยธา

ประมาณราคาก่อสร้าง **ห้องสูงขนาด 15 ม. (ตอกเข็ม)**
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

แบบเลขที่ 3111015

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	25 ลบ.ม.	-	-	81.00	2,025.00	2,025.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	3 ลบ.ม.	408.88	1,226.64	59.00	177.00	1,403.64	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้คร่าว	150 ตร.ม.	314.00	47,100.00	105.00	15,750.00	62,850.00	
2.2	ค้ำยันเสาไม้ dia 4" x 4.00 ม. (50%)	390 ต้น	32.00	12,480.00	-	-	12,480.00	
2.4	ตะปู	48 กก.	56.07	2,691.36	-	-	2,691.36	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.5 ลบ.ม.	1,330.00	665.00	316.00	158.00	823.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	14 ลบ.ม.	1,610.00	22,540.00	395.00	5,530.00	28,070.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	4.5 ลบ.ม.	1,730.00	7,785.00	430.00	1,935.00	9,720.00	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	65 กก.	21.06	1,368.90	2.80	182.00	1,550.90	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1,021 กก.	20.58	21,011.16	2.80	2,858.80	23,869.96	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	465 กก.	19.80	9,208.40	2.80	1,302.00	10,510.40	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	1,022 กก.	18.83	19,245.28	2.80	2,861.60	22,106.88	
4.5	เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	788 กก.	18.83	14,838.83	2.80	2,206.40	17,045.23	
4.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	98 กก.	40.35	3,954.30	-	-	3,954.30	
	5. งานท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	3 ท่อน	2,456.40	7,369.20			7,369.20	
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	6 ท่อน	1,685.90	10,115.40			10,115.40	
5.3	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	12 ตัว	320.00	3,840.00			3,840.00	
5.4	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	26 ตัว	290.00	7,540.00			7,540.00	
5.5	ข้อลดกลมเหล็กหล่อ dia 4"x 3"	1 ตัว	1,180.00	1,180.00			1,180.00	
5.6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,250.00	1,250.00			1,250.00	
5.7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" (ดินเบ็ด)	2 ตัว	1,410.00	2,820.00			2,820.00	
5.8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4" (ดินเบ็ด)	1 ตัว	1,830.00	1,830.00			1,830.00	
5.9	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4 ตัว	1,375.00	5,500.00			5,500.00	
5.10	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,860.00	1,860.00			1,860.00	
5.11	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	6,110.00	6,110.00		9,000.00	15,110.00	
5.12	ท่อผ่านผนัง dia 3"	3 ชุด	270.00	810.00			810.00	
	รวมยอดยกไป			214,339.46		43,985.80	258,325.26	


 (นางสาววรินทร์ เทียนนาว)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 นายสุกาว์วัฒน์ หวังสุดใจ
 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


 (นางหัชกร เทียงธรรม)
 นายช่างโยธา

ประมาณราคาก่อสร้าง

ห้องสูงขนาด 15 ม.² (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ประมาณราคา เมื่อวันที่

19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

แบบเลขที่ 3111015

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			214,339.46		43,985.80	258,325.26	
5.13	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1 จุด	340.00	340.00			340.00	
5.14	ประเก็นยาง dia 4"	9 แผ่น	28.00	252.00			252.00	
5.15	ประเก็นยาง dia 3"	22 แผ่น	20.00	440.00			440.00	
5.16	น๊อตยึดหน้าจาน	160 ตัว	20.00	3,200.00			3,200.00	
5.17	เหล็กยึดท่อ	24 ชุด	140.00	3,360.00			3,360.00	
5.18	น๊อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8 "	72 ตัว	15.00	1,080.00			1,080.00	
5.19	เทปพันเกลียว	24 ม้วน	12.00	288.00			288.00	
	<u>6. งานผิวผนัง</u>							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสา,คาน	160 ตร.ม.	55.00	8,800.00	80.00	12,800.00	21,600.00	
	<u>7. งานทาสี</u>							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	160 ตร.ม.	35.00	5,600.00	30.00	4,800.00	10,400.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	27 ตร.ม.	45.00	1,215.00	35.00	945.00	2,160.00	
7.3	ทาสีเมนต์เบส	31 ตร.ม.	110.00	3,410.00	40.00	1,240.00	4,650.00	
	<u>8. งานอื่นๆ</u>							
8.1	บันไดเหล็กขึ้นห้องสูงพร้อมราวกันตก	1 ชุด	16,900.00	16,900.00	3,960.00	3,960.00	20,860.00	
8.2	ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	5,300.00	5,300.00	1,510.00	1,510.00	6,810.00	
8.3	เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	4,500.00	4,500.00	1,800.00	1,800.00	6,300.00	
8.4	บันไดอลูมิเนียม ขาว 2 ม.	1 ชุด	2,900.00	2,900.00			2,900.00	
8.5	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	6 แผ่น	70.00	420.00			420.00	
8.6	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2 แผ่น	210.00	420.00		1,200.00	1,620.00	
8.7	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1 ชุด	650.00	650.00			650.00	
	<u>9. เสาเข็ม</u>							
9.1	เสาเข็ม คอ. □0.22 x 0.22 ม. ยาว 20 ม.	8 ต้น	5,280.00	42,240.00	1,100.00	8,800.00	51,040.00	
	รวมเงิน			315,654.46		81,040.80	396,695.26	
	คิดเป็นเงินทำงาน						396,690.00	

(นางสาวรายรินทร์ เกื่อนเนาว์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสุวัฒน์ หวังสุดใจ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

(นางหทัยกร เทียงธรรม)
นายช่างโยธา

ประมาณราคาก่อสร้าง ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลช้างเผือก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

แบบเลขที่ 1141005

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	12 ลบ.ม.	-	-	81.00	972.00	972.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	6 ลบ.ม.	408.88	2,453.28	59.00	354.00	2,807.28	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	125 ตร.ม.	502.00	62,750.00	105.00	13,125.00	75,875.00	
2.2	ตะปู	25 กก.	56.07	1,401.75	-	-	1,401.75	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	1.5 ลบ.ม.	1,330.00	1,995.00	316.00	474.00	2,469.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	6 ลบ.ม.	1,610.00	9,660.00	395.00	2,370.00	12,030.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	20 ลบ.ม.	1,730.00	34,600.00	395.00	7,900.00	42,500.00	
3.4	ปูนทราย 1 : 4	1 ลบ.ม.	1,200.00	1,200.00	376.00	376.00	1,576.00	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	45 กก.	21.06	947.70	2.80	126.00	1,073.70	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	635 กก.	20.58	13,067.67	2.80	1,778.00	14,845.67	
4.3	เหล็กเส้นกลม dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	710 กก.	19.15	13,595.79	2.80	1,988.00	15,583.79	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	90 กก.	21.26	1,913.49	2.80	252.00	2,165.49	
4.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	45 กก.	40.35	1,815.75	-	-	1,815.75	
	5. งานท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 2 1/2"	1 ท่อน	1,409.50	1,409.50	276.00	276.00	1,685.50	
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	2 ท่อน	2,456.40	4,912.80	192.00	384.00	5,296.80	
5.3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	2 ท่อน	1,685.90	3,371.80	150.00	300.00	3,671.80	
5.4	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 2"	1 ท่อน	1,112.75	1,112.75	100.00	100.00	1,212.75	
5.5	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1 1/2"	1 ท่อน	786.19	786.19	90.00	90.00	876.19	
5.6	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1"	4 ท่อน	526.66	2,106.64	72.00	288.00	2,394.64	
5.7	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 3/4"	2 ท่อน	351.78	703.56	72.00	144.00	847.56	
5.8	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1/2"	1 ท่อน	272.86	272.86	60.00	60.00	332.86	
5.9	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	2 ท่อน	45.73	91.46	72.00	144.00	235.46	
5.10	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1"	1 ท่อน	60.75	60.75	68.00	68.00	128.75	
5.11	ท่อสแตนเลส dia 1/2"	1 ท่อน	920.00	920.00	60.00	60.00	980.00	
5.12	ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	6 ตัว	10.00	60.00	-	-	60.00	
5.13	ฝาครอบ G/S dia 4"	1 ตัว	120.00	120.00			120.00	
5.14	ท่อ PVC 1 1/2" เจริฐ x 0.50 ม.	6 ท่อน	115.00	690.00			690.00	
	รวมยอดยกไป			162,018.74		31,629.00	193,647.74	

(นางสาวจริยรินทร์ เกื่อนเนาว์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสุภาวัฒน์ หวังสุดใจ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

(นางทัชชกร เทียงธรรม)
นายช่างโยธา

ประมาณราคาก่อสร้าง ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ม.³/ชม. (คอกเข้มน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำฝักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

แบบเลขที่ 1141005

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			162,018.74		31,629.00	193,647.74	
5.15	ข้อต่อเกลียวใน PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	6 ตัว	13.00	78.00			78.00	
5.16	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	6 ตัว	9.00	54.00			54.00	
5.17	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	4 ตัว	13.00	52.00			52.00	
5.18	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	1 ตัว	19.00	19.00			19.00	
5.19	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1"	3 ตัว	33.00	99.00			99.00	
5.20	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	4 ตัว	10.44	41.76			41.76	
5.21	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	4 ตัว	15.37	61.48			61.48	
5.22	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1"	8 ตัว	26.39	211.12			211.12	
5.23	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2 ตัว	80.91	161.82			161.82	
5.24	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2 1/2"	2 ตัว	144.42	288.84			288.84	
5.25	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	4 ตัว	216.92	867.68			867.68	
5.26	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	4 ตัว	382.22	1,528.88			1,528.88	
5.27	ข้อต่อ 90 องศา สแตนเลส dia. 1/2 "	3 ตัว	340.00	1,020.00			1,020.00	
5.28	สี่ทางเหล็กหล่อ หน้า งาน 4 ด้าน dia 4"	1 ตัว	2,550.00	2,550.00			2,550.00	
5.29	ข้อต่อเหลี่ยมเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	2 ตัว	14.00	28.00			28.00	
5.30	อี-โบลท์ ชั้น 15 dia 4"	1 ชุด	420.00	420.00			420.00	
5.31	น๊อตเกลียวเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	2 ตัว	10.00	20.00			20.00	
5.32	น๊อตเกลียวเหล็กอบสังกะสี dia 2 1/2"	2 ตัว	38.00	76.00			76.00	
5.33	ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี dia 2 1/2"	1 ตัว	160.00	160.00		8,000.00	8,160.00	
5.34	รัดแยก dia 4"	2 ตัว	220.00	440.00			440.00	
5.35	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	6 ตัว	290.00	1,740.00			1,740.00	
5.36	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	12 ตัว	320.00	3,840.00			3,840.00	
5.37	ประเก็นยาง dia 3"	9 แผ่น	20.00	180.00			180.00	
5.38	ประเก็นยาง dia 4"	12 แผ่น	28.00	336.00			336.00	
5.39	น๊อตยึดหน้างาน dia. 5/8 x 3"	132 ตัว	20.00	2,640.00			2,640.00	
5.40	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 3"	1 ตัว	6,110.00	6,110.00			6,110.00	
5.41	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 4"	3 ตัว	7,630.00	22,890.00			22,890.00	
5.42	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2 1/2"	1 ชุด	2,080.00	2,080.00			2,080.00	
5.43	ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว) dia 4"	3 ชุด	6,850.00	20,550.00			20,550.00	
5.44	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1"	2 ชุด	380.00	760.00			760.00	
5.45	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	8 ชุด	230.00	1,840.00			1,840.00	
5.46	ก๊อกน้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) dia 1"	2 อัน	310.00	620.00			620.00	
	รวมยอดยกไป			233,782.32		39,629.00	273,411.32	

(นางสาวรายรินทร์ เลื่อนเนาว์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายศุภวัฒน์ หวังสุดใจ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

(นางหิษขร เทียงธรรม)

นายช่างโยธา

ประมาณราคาก่อสร้าง ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ม.³/ชม. (คอกเข้ม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยผากแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

แบบเลขที่ 1141005

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			233,782.32		39,629.00	273,411.32	
5.47	สายยางอ่อน dia. 1 "	5 ม.	20.00	100.00			100.00	
5.48	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน dia 4" x 3"	1 ตัว	1,240.00	1,240.00			1,240.00	
5.49	ท่อสั้นเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 4" ปีกกลาง	4 ตัว	1,590.00	6,360.00			6,360.00	
5.50	ท่อสั้นเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2 ตัว	1,470.00	2,940.00			2,940.00	
5.51	ท่อสั้นแอสแตนเลส dia. 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4 ตัว	95.00	380.00			380.00	
5.52	ประตุน้ำเหล็กหล่อสั้นปีกผีเสื้อ dia 4"	1 ชุด	10,500.00	10,500.00			10,500.00	
6. งานก่ออิฐ								
6.1	ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	20 ตร.ม.	210.00	4,200.00	80.00	1,600.00	5,800.00	
6.2	ก่อซีเมนต์บล็อกกันฝน (19 x 39 x 9 ซม.)	1.6 ตร.ม.	185.00	296.00	60.00	96.00	392.00	
7. งานคาน้ำดินปูน								
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	98 ตร.ม.	55.00	5,390.00	70.00	6,860.00	12,250.00	
7.2	ฉาบปูนขัดมัน	10 ตร.ม.	65.00	650.00	80.00	800.00	1,450.00	
8. งานทาสี								
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	80 ตร.ม.	35.00	2,800.00	30.00	2,400.00	5,200.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	23 ตร.ม.	45.00	1,035.00	35.00	805.00	1,840.00	
8.3	ทาสีเมนต์เบส	102 ตร.ม.	110.00	11,220.00	40.00	4,080.00	15,300.00	
9. งานอื่นๆ								
9.1	ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว	1 ลบ.ฟุต	940.00	940.00	110.00	110.00	1,050.00	
9.2	ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว	0.6 ลบ.ฟุต	940.00	564.00	110.00	66.00	630.00	
9.3	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 1.10 ม. 2 ช่องคั่นกัน	2 ชุด	1,450.00	2,900.00	220.00	440.00	3,340.00	
9.4	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	2 ชุด	760.00	1,520.00	60.00	120.00	1,640.00	
9.5	บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม.	4 บาน	1,150.00	4,600.00	200.00	800.00	5,400.00	
9.6	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม.	4 บาน	420.00	1,680.00	130.00	520.00	2,200.00	
9.7	กลอนขนาด 6 นิ้ว	8 อัน	30.00	240.00			240.00	
9.8	กลอนขนาด 4 นิ้ว	8 อัน	25.00	200.00			200.00	
9.9	ข้อตลับเหล็กชุบขาว 6 นิ้ว	4 อัน	15.00	60.00			60.00	
9.10	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	24 อัน	30.00	720.00			720.00	
9.11	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	4 อัน	35.00	140.00			140.00	
9.12	สายบูธพร้อมกุญแจ	2 ชุด	280.00	560.00			560.00	
9.13	แผ่นอลูมิเนียม 0.19 x 0.20 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	70.00	70.00		800.00	870.00	
9.14	แผ่นเหล็ก 0.15 x 0.15 ม.หนา 3/16 นิ้ว	2 แผ่น	55.00	110.00			110.00	
9.15	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	471.00	471.00			471.00	
	รวมยอดยกไป			295,668.32		59,126.00	354,794.32	

(นางสาวรวรรณ หิวนาว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายศุภวัฒน์ หวังสุดใจ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

(นางหทัยกร เทียงธรรม)
นายช่างโยธา

ประมาณราคาก่อสร้าง ระบบกร่อน้ำผิวดินขนาด 5 ม.²/ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฝักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

แบบเลขที่ 1141005

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			295,668.32		59,126.00	354,794.32	
9.16	เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	1,078.00	1,078.00			1,078.00	
9.17	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3 แผ่น	210.00	630.00			630.00	
9.18	ทุกตัวหนอน dia 6 มม.	9 ตัว	10.00	90.00			90.00	
9.19	น๊อตสแตนเลส dia 3/8"	9 ตัว	25.00	225.00			225.00	
9.20	ทรายกรองเร็ว	1.2 ลบ.ม.	1,650.00	1,980.00	400.00	480.00	2,460.00	
9.21	กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	0.8 ลบ.ม.	1,650.00	1,320.00	400.00	320.00	1,640.00	
9.22	ป้ายบอกระดับน้ำเหนือ-ใต้ ทรายกรอง	1 ชุด	2,940.00	2,940.00	1,030.00	1,030.00	3,970.00	
	<u>10. งานไฟฟ้า</u>							
10.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	3 ชุด	450.00	1,350.00	260.00	780.00	2,130.00	
10.2	เคเบิลแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2 ชุด	200.00	400.00	100.00	200.00	600.00	
	<u>11. งานบันได</u>							
11.1	บันไดขึ้นถังและราวกันตก G/S dia 1 1/2" (ยาว 25 ม.)	1 ชุด	3,490.00	3,490.00	900.00	900.00	4,390.00	
11.2	บันไดลงถัง G/S dia 1 1/2" (ยาว 15 ม.)	2 ชุด	2,050.00	4,100.00	500.00	1,000.00	5,100.00	
11.3	แผ่นทางเดิน คสล. 0.60 x 0.75 x 0.05 ม.	10 แผ่น	80.00	800.00	-	-	800.00	
	<u>12. เสาเข็ม</u>							
12.1	เสาเข็มคสล. หรือคอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	33 ต้น	720.00	23,760.00	190.00	6,270.00	30,030.00	
	รวมเงิน			337,831.32		70,106.00	407,937.32	
	คิดเป็นเงินค่างาน						407,930.00	
(เงินสี่แสนเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)								

(นางสาวรายรินทร์ เกื่อนเนาว์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายศุภวัฒน์ หวังสุดใจ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

(นางหทัยกร เทียงธรรม)
นายช่างโยธา